

전체 도장 시스템 계획하기

바탕면 평가부터 마감 샘플 승인까지의 실무 순서입니다.

활용 상황

신축 외벽 또는 개보수 프로젝트에서 각 도장재를 주문하기 전에 활용합니다.

핵심 내용

- 바탕면 종류와 상태를 확인합니다.
- 바탕 처리, 프라이머, 마감재의 호환성을 함께 확인합니다.
- 실물 샘플로 색상과 질감을 확정합니다.

시작 표면 파악

내부 또는 외부 작업 여부, 바탕면, 현재 상태, 면적과 노출 조건을 기록하세요. 개보수 시에는 기존 도막도 포함합니다.

도장 순서 확인

매뉴얼의 순서는 바탕면 평가, 처리 및 평활화, 호환 프라이머, 마감 도장입니다. 선택한 시스템이 요구할 때만 보조 상도를 추가합니다.

샘플을 선정 과정에 포함

화면 색상과 질감 이미지는 참고용입니다. 실물 샘플로 외관을 확인하고 프로젝트의 바탕면 및 시공 방법을 합의하세요.

제품별 시공 정보 적용

해당 제품의 시공 온도, 습도, 도장 횟수와 재도장 간격을 확인하세요. 한 제품의 도포 면적이나 시간을 모든 시스템 층에 적용하지 마세요.

출처 및 적용 범위

ARCHORA 제품 매뉴얼 V3 (2026-07-09)와 자료실에 설명된 문서 유형을 바탕으로 편집한 학습 가이드입니다. 수량 공식은 계획을 위한 산술 도구입니다.